

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont posadzek w 4 salach w Żłobku Miejskim nr 3 w Rybniku</b>					
<b>1</b>	<b>Remont posadzek w 4 salach</b>				
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.93*7.83+6.52*5.2+8.27*6.95+7.65*6.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
2	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- cokolik (6.93+7.83+6.52+5.2+8.27+6.95+7.65+6.49)*2*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.752	
				RAZEM	16.752
3	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek parkietu - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
4	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.1*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.859	
				RAZEM	5.859
5	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 8 poz.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.859	
				RAZEM	5.859
6	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji- wykładzina, parkiet poz.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.859	
				RAZEM	5.859
7	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
8	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.1*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.765	
				RAZEM	9.765
9	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 8 poz.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.765	
				RAZEM	9.765
10	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji- posadzka cementowa poz.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.765	
				RAZEM	9.765
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
12	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący- uzupełnienie po demontażach- cokolik poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.752	
				RAZEM	16.752
13	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-uzupełnienie po demontażach- cokolik poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.752	
				RAZEM	16.752
14	KNR 2-18 d.1 0612-05	Posadzki z zaprawy cementowej gładkie poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
15	KNR 2-02 d.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
16	KNR 2-02 d.1 1115-06	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	212.043	
				RAZEM	212.043
17	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
18	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- cokoliki (6.93+7.83+6.52+5.2+8.27+6.95+7.65+6.49)*2*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.752	
				RAZEM	16.752

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.17+poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.043	
				RAZEM	212.043
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
20 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien/drzwi folią poz.1+4*4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	243.291	
				RAZEM	243.291
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	195.291	
				RAZEM	195.291
22 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	243.291	
				RAZEM	243.291
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany (6.93+7.83+6.52+5.2+8.27+6.95+7.65+6.49)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	167.520	
				RAZEM	167.520
24 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	167.520	
				RAZEM	167.520